



Potenza, 11 GIU 2013

Spett. le

Comune di Tito
Servizio Tecnico Urbanistico
Via Municipio, 1
85050 Tito (PZ)

p.c. Commissario per le Risorse Idriche
(ex A.A.T.O. Basilicata)
Via del Gallitello, 56
85100 Potenza

p.c. Geom. Antonio Simone
Centro Operativo Potentino
Ufficio di Zona Potentino
SEDE

Prot. n. 31690

Ns. Rif. 10882/2013, 28472/2013
Si prega citare sempre nella risposta

Oggetto: Lavori di realizzazione ed ampliamento dell'acquedotto rurale nelle località Percosizzo-Scarroni del Comune di Tito (PZ). Rilascio nulla osta ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato .

In riferimento all'oggetto, visti gli allegati acquisiti al prot. di riferimento, questa Società rilascia il nulla osta di competenza è subordinato alla trasmissione della seguente documentazione integrativa da presentare in triplice copia opportunamente siglata dai progettisti, dal titolare della richiesta e dal Comune di Tito:

Bisognerà, inoltre, attenersi alle elencate prescrizioni:

- Prima dell'effettivo inizio dei lavori occorrerà trasmettere con almeno 7 gg. di anticipo, al tecnico incaricato, la formale comunicazione di inizio dei lavori che, si ricorda, potranno espletarsi esclusivamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì ed in orario di ufficio. Nella medesima comunicazione bisognerà, altresì, avere cura di indicare il nominativo del Direttore Lavori e della ditta esecutrice scelta dal committente, allegandone valido certificato di iscrizione alla Camera di Commercio che ne attesti l'attività di costruzione di acquedotti e fognature;
- Il collegamento alla rete esistente sarà realizzato a Vs cura sotto la sorveglianza del nostro tecnico incaricato;
- Il pozzetto di scarico sarà realizzato secondo lo schema in uso presso questa Società e scaricabile dal sito di Acquedotto Lucano S.p.A.;

L'intervento prevede un impegno di spesa pari ad €. 3.898,54 così ripartito:

A - LAVORI LORDI DA ESEGUIRE A CURA DELL'ENTE PROPONENTE	€	214.795,00
B - LAVORI A CURA DELLA SOCIETA'		
B.1 - Lavori a misura a base d'asta	€	-
B.2 - Oneri per la sicurezza ex All. XV D.Lgs. 81/08	€	-
TOTALE B:		€ 0,00
C - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1 - Forniture e lavori in economia		
2 - Imprevisti		
3 - Spese tecniche (CAPO II art. 8 Reg. 29/11/07 - 10% B)	€	-
4 - Spese per collaudo ed avvio all'esercizio opere realizzata dall'Ente proponente (1,5% x A) ex art.3 CAP I Reg. 29/11/07	€	3.221,93
5 - IVA sui lavori e forniture B + C1 + C2 (10%)	€	-
6 - IVA per spese tecniche e collaudo (21%)	€	676,61
TOTALE C:		€ 3.898,54
TOTALE GENERALE B + C:	€	3.898,54

L'importo dei lavori per l'esecuzione del collegamento a cura della Società è stato determinato a misura ed il computo metrico estimativo è stato redatto utilizzando i prezzi desunti dal prezzario edito dalla Regione Basilicata edizione 2012 o in alternativa con i prezzi adottati da questa Società per i lavori di manutenzione. In sede di rendicontazione saranno addebitate o restituite le maggiori o minori somme risultanti dalla contabilità.

Al fine di consentire alla Società la predisposizione di tutte le azioni utili per la realizzazione delle operazioni di collaudo ed avvio all'esercizio, occorre che Codesta Spett.le Società provveda preliminarmente a versare le somme richieste pari a €. 3.898,54 mediante bonifico bancario a favore di:

Acquedotto Lucano S.p.A. - Via Pasquale Grippo 85100 Potenza - Centro Operativo del Potentino

Con le seguenti coordinate bancarie:

Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. - sede di Potenza

IBAN: IT70L0525604200000008025545

BIC: BPMOIT1XXX

Causale: "Lavori di realizzazione ed ampliamento dell'acquedotto rurale nelle località Percosizzo-Scarroni del Comune di Tito (PZ)".

Il presente avviso di pagamento ha validità di 120 giorni dalla data della presente comunicazione, pertanto si prega di inviare le ricevute del versamento effettuato alla Direzione Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A., Via Pasquale Grippo snc 85100 Potenza.

Per consentire l'alta sorveglianza ed il collaudo tecnico provvisorio finalizzato all'avvio all'esercizio delle opere proposte, la Direzione Tecnica ha individuato quale tecnico incaricato il Geom. Antonio Simone del Centro Operativo del Potentino e ne da conoscenza alla Direzione Vigilanza Igienica per i successivi adempimenti consequenziali.

Sarà vs. cura fornire al Geom. Simone, prima delle operazioni di collaudo, le seguenti documentazioni:

- Certificazione dei materiali, tubazioni, apparecchiature e pezzi speciali utilizzati, con particolare riferimento alla conformità dei materiali a contatto con acqua potabile al D.M. 174/2004;
- Elaborati grafici di contabilità finale in dwg e georeferenziazione UTM;
- Verbali delle Prove di tenuta e scorrimento a firma dell'Impresa e del D.L.;
- Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore Operativo

Rosanna Brienza

